Soirée d'information
Reconstruction de la rue Melrose entre les rues de Verdun et Bannantyne

Document préparé par la Direction adjointe des projets d'infrastructure et du génie municipal

6 décembre 2018

Verdun Montréal

EN AVANT Verdun

Ordre du jour

- Mot de bienvenue (5 minutes)
- Introduction (5 minutes)
- Descriptions des travaux prévus (15 minutes)
- Période de questions (45 minutes)
- Mot de clôture (5 minutes)

Investissement et localisation des travaux

- Les travaux sont situés sur la rue Melrose, entre les rues de Verdun et Bannantyne, et sont évalués à 1 500 000 $.



Historique

- Certains citoyens ont demandé des informations concernant la déviation du trottoir sur la rue Melrose. Une vue aérienne de 1947 montre que la déviation du trottoir était déjà présente à cette date, mais qu'il y avait beaucoup plus d'arbres à cette époque.

- Malgré plusieurs recherches nous n'avons pas trouvé d'information sur la configuration.

Vue aérienne 1947

Description des travaux

- Remplacement de la conduite principale d’aqueduc et des services d’aqueduc et d’égout.
  - Tous les services seront remplacés jusqu’à la limite de propriété.
  - Un accroche porte sera distribué avec la marche à suivre dans le cas où la partie privée de votre raccordement d’aqueduc est en plomb.

- Reconstruction complète des trottoirs et bordures et aménagement
  - Des saillies de trottoirs sont prévues à l’intersection de la rue de Verdun.

Saillies



Description des travaux

- Remise en place du dos d’âne existant et ajout de 2 nouveaux sur le tronçon.
- Possibilité d’aménager une placette pour des supports à vélo.
- Le trottoir du côté sud sera reconstruit à son emplacement actuel (encore visible à certains endroits sous le pavage).
- Le pavage dans le terre-plein sera enlevé et des passages en mégablocs pour accéder à la rue entrecoupés d’espaces engazonnés seront construits entre le trottoir et la bordure.
- Des fosses élargies seront aménagées pour les arbres existants et douze (12) nouveaux arbres seront plantés.

Plan d’aménagement proposé





Coupe



Description des travaux

- Reconstruction complète du pavage incluant la fondation de pierre.
- Remplacement de l’éclairage.
  - Les poteaux de bois servant à l’éclairage existant seront enlevés et remplacés par des fûts et lampadaires suivants.

Merci de votre attention.

Arrondissement de Verdun

@Arr_Verdun

INFOLETTRE
ville.montreal.qc.ca/verdun/infolettre

Verdun Montréal

EN AVANT *Verdun*